

Przedmiar - Poradnia Schorzeń Piersi - bud. D, I piętro			
Lp.	Opis	Jedn.przedm.	Ilość
1	Zbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych kat. III na ścianach płaskich	m2	40,00
2	Przygotowanie powierzchni wewnętrznych (wyługowanie) malowanych farbą olejną pod malowanie farbami lateksowymi bądź analogicznie masą szczerpną	m2	129,00
3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem (farby z atestami higienicznymi dla obiektów służby zdrowia)	m2	185,00
4	Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami szer. 100/205 (drzwi min. Porta Enduro obite listwą nierdzewną na dwóch wysokościach pasem o szerokości min. 20 cm i grubością min. 1 mm, obrzeża skrzydła osłonięte listwami ze stali nierdzewnej)	szt.	1,00
5	Wymiana drzwi wewnętrznych z ościeżnicami szer. 90/205 (drzwi min. Porta obite listwą nierdzewną na dwóch wysokościach pasem o szerokości min. 20 cm i grubością min. 1 mm, obrzeża skrzydła osłonięte listwami ze stali nierdzewnej)	szt.	5,00
6	Dwukrotne malowane farbą olejną parapetów betonowych z ewentualnym szpachlowaniem	szt.	3,00
7	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	7,20
8	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	62,00
9	Wykończenie masy samopoziomującej pod ułożenie wykładziny z tworzyw sztucznych	m2	62,00

10	Wykonanie wykładziny PCV z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia (niepalnej z atestem p.poż) z wywinięciem na ścianę do wys. 10 cm	m2	68,00
11	Zgrzewanie wykładzin PCV	mb	48,00
12	Wykonanie wykładziny PCV na ścianie z przeznaczeniem dla obiektów służby zdrowia (niepalnej z atestem p.poż, z przeznaczeniem dla gabinetów zabiegowych)	m2	37,00
13	Zakup i montaż taśmy ochronnej przeciwuderzeniowej szerokości 30cm	mb	32,00
14	Zakup i montaż kątowników przeciwuderzeniowych 50x50 wys. 1,5m	szt.	22,00