
PRZEDMIAR ROBÓT - SZACUNKOWY

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA BAZY MATERIALNEJ W CELU PODNIESIENIA STANDARDU USŁUG PSYCHOTERAPII I INNYCH ŚWIADCZEN Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI W ODDZ. PSYCH. CAŁODOBOWEJ

ADRES INWESTYCJI : PAWILON "D" OBIEKT PRZY UL PCK W CZĘSTOCHOWIE

INWESTOR : WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ADRES INWESTORA : UL BIELSKA 104/118 , 42-200 CZĘSTOCHOWA

BRANŻA : WIELOBRANŻOWY

DATA OPRACOWANIA : 02.10.2013

WYKONAWCA :

KOSZTORYSANT

Jerzy Praski

Data opracowania
02.10.2013

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		ściany			
1	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1.2+1.0)*2.05*0.25 0.2*2.05*9*0.25	m ³ m ³ m ³	 1.128 0.922	
				RAZEM	2.050
2	KNR 4-01 d.1. 0329-02 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.9*2.0	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
3	KNR 4-01 d.1. 0348-02 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (1.30+0.52)*2.5	m ² m ²	 4.550	
				RAZEM	4.550
4	KNR 4-01 d.1. 0348-03 1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.08+4.22+1.8+1.11+0.84)*2.70 (0.74*5+0.60*4+1.57*2)*2.0	m ² m ² m ²	 27.135 18.480	
				RAZEM	45.615
5	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 26	szt. szt.	 26.000	
				RAZEM	26.000
6	KNR 4-01 d.1. 0354-08 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m ² 1.20*2.0*4	m ² m ²	 9.600	
				RAZEM	9.600
7	KNR 4-01 d.1. 0303-02 1	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.8*2.0*4 1.75*2.50 (3.96+1.7)*2.70	m ² m ² m ² m ²	 6.400 4.375 15.282	
				RAZEM	26.057
8	KNR 4-01 d.1. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami 0.9*2.0*0.25 2.33*2.70*0.25	m ³ m ³ m ³	 0.450 1.573	
				RAZEM	2.023
9	KNR 4-01 d.1. 0313-04 1	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1.5*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
10	KNR 4-01 d.1. 0716-04 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 26.057*2 0.9*2.0*2	m ² m ² m ²	 52.114 3.600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.33*2.70*2	m ²	12.582	
				RAZEM	68.296
11	KNR 4-01 d.1. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (1167+524.05)-276.52	m ² m ²	 1414.530	
				RAZEM	1414.530
12	KNR-W 4- d.1. 01 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściennej 276.52	m ² m ²	 276.520	
				RAZEM	276.520
13	KNR 2-02 d.1. 0815-04 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1167-280.08	m ² m ²	 886.920	
				RAZEM	886.920
14	KNR 2-02 d.1. 0815-06 1	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 524-(46.83+107.88)	m ² m ²	 369.290	
				RAZEM	369.290
15	KNR-W 2- d.1. 02 0840-06 1	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej 17.2 (14.26+6.8+6.76+6.74+27.12+13.91+13.61+13.74+12.96+15.54)* 2.0	m ² m ² m ²	 17.200 262.880	
				RAZEM	280.080
16	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem 886.920+369.290	m ² m ²	 1256.210	
				RAZEM	1256.210
17	KNR-W 2- d.1. 02 2006-01 1	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych 3.56+2.46+2.33+9.55+10.39+9.45+9.09	m ² m ²	 46.830	
				RAZEM	46.830
18	NNRNKB d.1. 202 2702- 1 01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 11.03+96.85	m ² m ²	 107.880	
				RAZEM	107.880
1.2		Wywóz ziemi i gruzu			
19	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z budynku gruzu 2.050*1.3 1.8*0.12*1.3+4.55*0.06*1.3+45.615*0.12*1.3 524.05*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	 2.665 7.752 26.202	
				RAZEM	36.619
20	KNR 4-01 d.1. 0108-17 2 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km 36.619	m ³ m ³	 36.619	
				RAZEM	36.619

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21		Oplata za składowanie gruzu i ziemi	m ³		
d.1. 2		36.619	m ³	36.619	
				RAZEM	36.619
1.3		Posadzki			
22	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1. 3	0811-07	2.46+2.33+23.65+20.97+19.37	m ²	68.780	
				RAZEM	68.780
23	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1. 3	0818-05	518.91-68.78	m ²	450.130	
				RAZEM	450.130
24	KNR-W 4-	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1. 3	01 0211-03	524.05	m ²	524.050	
				RAZEM	524.050
25	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
d.1. 3	02 1130-01	524.05	m ²	524.050	
				RAZEM	524.050
26	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.1. 3	02 1130-02	524.05-96.95	m ²	427.100	
				RAZEM	427.100
27	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1. 3	02 1123-02	427.100	m ²	427.100	
				RAZEM	427.100
28	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1. 3	202 1130-02	524.05	m ²	524.050	
				RAZEM	524.050
29	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1. 3	202 2805-05	3.56+12.55+2.89+2.46+2.33+23.65+9.55+10.39+11.03+9.45+9.09	m ²	96.950	
				RAZEM	96.950
1.4		Stolarka drzwiowa i okienna			
30	KNR 0-19	Wymiana okien na okna o odpornosci ogniowej EI 60	m ²		
d.1. 4	0929-07	0.88*1.1 2.33*1.77	m ² m ²	0.968 4.124	
				RAZEM	5.092
31	KNR 0-19	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydlowych z obróbką obsadzenia	m ²		
d.1. 4	1023-12	0.9*2.0*5 1.0*2.0*5 1.1*2.0*6	m ² m ² m ²	9.000 10.000 13.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32.200
32	KNR 0-19 d.1. 1023-12 4	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych EI 30 z obróbką obsadzenia 0.9*2.0 1.0*2.0	m ² m ² m ²	 1.800 2.000	
				RAZEM	3.800
33	KNR 0-19 d.1. 1024-08 4	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI 60 oszklonych na budowie 2.33*2.0*4	m ² m ²	 18.640	
				RAZEM	18.640
34	KNR 0-19 d.1. 1024-10 4	Montaż ścianek aluminiowych 2.01*2.7	m ² m ²	 5.427	
				RAZEM	5.427
35	KNR 0-19 d.1. 1024-07 z 4 sz. 2.3.	Montaż drzwi przeszklonych szkłem hartowanym 1.1*2.0*2	m ² m ²	 4.400	
				RAZEM	4.400
36	KNR-W 2- d.1. 02 1520-02 4 analogia	Okleina do okien zabezpieczająca 2.33*1.77*18 1.76*1.77*6 0.88*1.1 0.88*0.88*5	m ² m ² m ² m ²	 74.234 18.691 0.968 3.872	
				RAZEM	97.765
37	KNR-W 2- d.1. 02 1029-05 4	Ścianki ustępowe z drzwiami 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
2		INSTALACJE WEWNĘTRZNE			
2.1		Instalacje elektryczne			
38	d.2. 1	Rozbiorki instalacji elektrycznej 524	m ² p.u m ² p.u	 524.000	
				RAZEM	524.000
39	d.2. 1	Instalacja elektryczna,multimedialna,alarmowa,sygnalizacyjna 524	m ² p.u m ² p.u	 524.000	
				RAZEM	524.000
2.2		Instalacje sanitarne			
40	d.2. 2	Rozbiorki instalacji sanitarnej 524	m ² p.u m ² p.u	 524.000	
				RAZEM	524.000
41	d.2. 2	Instalacja sanitarna 524	m ² p.u m ² p.u	 524.000	
				RAZEM	524.000
2.3		Instalacje c.o			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR-W 2- d.2. 02 1516-06 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebro- wych 1.2*24	m m	 28.800	
				RAZEM	28.800
43	KNR-W 4- d.2. 02 0515-01 3 z.sz.3.2.2. 9909-2	Wymiana grzejnika . - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyż- szego 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000