

# Przedmiar robót

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie**  
 Modernizacja natrysku dla personelu bud. A poziom VI nr. pom.7/61  
 42 -200 Częstochowa ul. Bialska Nr.104/118

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

## 1. Natrysk dla personelu

Charakterystyka Robót: ogólnobudowlane

1	2	3	4	5
1.1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020235-07-090	<b>Demontaż brodzika - analogia</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0235 Dla kol. 01-02: 1.Zdemontowanie kompletu pisuarowego, bidetowego z zakorkowaniem podejść odpływowych i wodociągowych Dla kol. 03-08: 1.Zdemontowanie zlewu, zlewozmywaka, umywalki i wanny z zakorkowaniem podejść odpływowych Dla kol. 09-10: 1.Zdemontowanie kompletu ustępowego z zakorkowaniem podejść wodociągowych i odpływowych Dla kol. 03-06: 1.Wykucie wsporników  krotność= 1,00	kpl	1,00
1.2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-02-040	<b>Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm</b> krotność= 1,00	m	1,00
1.3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15W0218-01-020	<b>Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy 50 mm</b> krotność= 1,00	szt	1,00



1	2	3	4	5
1.4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020222-05-020	<b>Syfon brodzikowy - analogia</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0222 Dla kol. 01-05: 1.Zdemontowanie wanny z odłączeniem od podejścia, odstawienie i ponowne podłączenie z podejściem 2.Wymontowanie kompletu spustowo - przelewowego i zmontowanie Dla kol. 02 i 05: 1.Zdemontowanie syfonu żeliwnego lub nadstropowego i zmontowanie syfonu wannowego z uszczelnieniem sznurem i zaprawą cementową Dla kol. 03: 1.Odkręcenie i przykręcenie nóżki wannowej Dla kol. 04: 1.Odłączenie łańcuszka z korkiem i założenie  krotność= 1,00	szt	1,00
1.5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-150223-02-090	<b>Brodzik naryskowy z tworzywa sztucznego</b> krotność= 1,00	kpl	1,00
1.6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020121-03-020	<b>Wymiana baterii wtryskowej ściennej, mosiężnej, chronowanej z rurą wtryskową i sitkiem w obudowie z tworzywa sztucznego</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0121 1.Odłączenie baterii od podejścia 2.Wykręcenie łączników 3.Oczyszczenie i uszczelnienie gwintów 4.Wkręcenie łączników 5.Dopasowanie i połączenie baterii z podejściem 6.Wkręcenie natrysku stałego  krotność= 1,00	szt	1,00
1.7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-170201-07-020	<b>Wentylatory Silent 100 f-my Venture Industries</b> krotność= 1,00	szt	1,00
1.8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kal. włas,-020	<b>Lustro</b> krotność= 1,00	szt	1,00
1.9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> 03-090	<b>Zasłona prysznicowa z konstrukcją</b> krotność= 1,00	kpl	1,00
1.10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	<b>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0811 1.Rozebranie istniejących posadzek 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 4.Wypełnienie spoin zaprawą 5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 6.Obmycie posadzki 7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek (kol.07)  krotność= 1,00	m2	1,80



1	2	3	4	5
1.11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-390116-01-050	Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie itp.), balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną z masy SUPERFLEX 8 krotność= 1,00	m2	1,80
1.12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0837-04-050	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	0,80
1.13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1118-09-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 20x25 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	1,40
1.14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1. Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2. Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3. Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4. Malowanie zwykle dwukrotne pędzlem (kol.01-06) 5. Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i alunu (kol.07)  krotność= 1,00	m2	10,50
1.15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2. Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09.  krotność= 1,00	m2	4,60
1.16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton YDY zo 3x1,5 mm krotność= 1,00	m	8,40



1	2	3	4	5
1.17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 Dla kol. 01-05: 1. Zdjęcie pokrywy puszek Dla kol. 06: 1. Demontaż osprzętu z puszek 2. Odłączenie przewodów 3. Oczyszczenie przewodów 4. Demontaż puszek z podłoża 5. Oczyszczenie podłoża 6. Wykruszenie otworów dla przewodów w puszcze zamiennej 7. Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju 8. Umocowanie puszek 9. Przedzwonienie przewodów brzęczykiem 10. Podłączenie przewodów Dla kol. 01-05: 11. Założenie pokrywy puszek Dla kol. 06: 11. Założenie osprzętu  krotność= 1,00	szt	2,00
1.18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 050401-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg wyłącznik nadprądowy S301 B10 krotność= 1,00	szt	1,00
1.19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza krotność= 1,00	kpl	1,00

Jerzy Śliwa  
Uprawnienia Budowlane  
Nr 591/1977 § 13 ust. 1 pkt 2  
Nr ewid. SLK/BO/4174/06  
(Nadzór i kier. rob. bud.)

Uprawnienia w Specjalności  
Architektonicznej i Konstr. Inżynierskiej  
Janusz Utrata  
Nr ewid. 210/75/K1 z § 15 ust. 1 p. 2  
(Specjalista, proj. i kier. rob. bud.)