

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74

Częstochowa, dnia 3 września 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/076/2001/12

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń Pawilonu D i Pawilonu E w obiekcie przy ul. PCK 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Diennej oraz utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z dnia 29 stycznia 2004 roku udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

I. Psychiatria dzienna – roboty budowlane.

Pytanie 1.

w poz. 1 przedmiaru:

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. do 2 m² - 15 szt.

W rozdziale 9 zamontowano tylko 2 szt. drzwi łazienkowych w wc.

W przedmiarze brakuje montażu 10 szt. drzwi płytowych pełnych dostępnych z korytarza.

Proszę wyjaśnić czy należy je wymieniać czy zostawić stare. (nie ma tych drzwi również w zestawieniu stolarki).

Odp. W pozycji 1.1.1 przyjąć ilość - 2 szt.

10 sztuk drzwi płytowych dostępnych z korytarza nie podlega wymianie.

Pytanie 2.

W przedmiarze brakuje płytek na ścianach wokół umywalk w pomieszczeniach innych niż wc .

Proszę uzupełnić przedmiar.

Odp. W poz. 1.2.4.2 przyjąć ilość 153,244 m².

Pytanie 3.

Poz. 1.1.5.1 Zabezpieczenia kątowe – powinno być 33 mb.

Odp. W poz. 1.1.5.1 przyjąć ilość 33 mb.

Pytanie 4.

W rozdziale 1.1.6 – Roboty malarskie brakuje malowania sufitów. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odp. Poz. 1.1.6.3 przyjąć ilość 731,48m².

Pytanie 5.

Proszę o potwierdzenie, że meble do montażu nie wchodzi w zakres przetargu.

Odp. Potwierdzamy, że meble do montażu nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 6.

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie łazienek typu : pojemniki, wieszaki, dozowniki i lustra nie wchodzi w zakres przetargu.

Odp. Potwierdzamy, że wyposażenie łazienek typu pojemniki, wieszaki, dozowniki nie wchodzi w zakres przetargu. Lustra o następujących wymiarach 135x90-1sztuka, 120x90-1 sztuka, 190x90-1sztuka wchodzi w zakres przetargu.

II. Psychiatria somatyczna – roboty budowlane.**Pytanie 7.**

W przedmiarze brakuje płytek na ścianach wokół umywalk w pomieszczeniach innych niż wc. Proszę uzupełnić przedmiar.

Odp. W Poz. 1.2.4.2 dodać ilość 320,07m².

Pytanie 8.

Poz. 1.2.4.2. – Okładziny ścienne z płytek 30x45cm – w aranżacji łazienek płytki.

Ułożone są do wysokości 2,50 m a powyżej zamontowano sufit z płyt g-k.

W przedmiarze nie ma sufitu a płytki zamontowano do wys. 3,20 m. Proszę zdecydować, czy ma być wg dokumentacji czy wg przedmiaru.

Odp. Przyjąć wytyczne według przedmiaru.

Pytanie 9.

Rozdział 1.2.5 Instalowanie wyrobów metalowych – obmiar jest przepisany z oddziału Dziennego a korytarz oddziału somatycznego jest prawie trzy razy większy od dziennego – Proszę o zamieszczenie prawidłowych przedmiarów.

Odp. W pozycjach poz. 1.2.5.2 -1.2.5.3 przyjąć obmiar 70,35m.

W pozycji 1.2.5.1 przyjąć obmiar 75m.

Pytanie 10.

Rozdział 1.2.6. Roboty malarskie – proszę zamieścić prawidłowy przedmiar. Rozdział 1.2.9. Stolarka budowlana:

Odp. Przyjąć ilość 731,48 m².

Pytanie 11.

Czego dotyczy pozycja 1.2.9.6. – drzwi al. 2,29x2,50 m.

Odp. Nie wyceniać pozycji.

Pytanie 12.

Czy okno 0,90x0,90 w POM 1.12 ma być oknem weneckim czy zwykłym ?

Odp. Okno w pomieszczeniu 1.12 ma być oknem weneckim.

Pytanie 13.

W pozycjach 1.2.9.7 i 1.2.9.8 jest zły obmiar okien. Proszę o poprawienie.

Odp. W pozycji 1.2.9.7 przyjąć obmiar-3,863m².

W poz. 1.2.9.8 przyjąć obmiar-0,81m².

Pytanie 14.

Proszę o potwierdzenie, że meble do montażu nie wchodzi w zakres przetargu.

Odp. Potwierdzamy, że meble do montażu nie wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 15.

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie łazienek typu : pojemniki, wieszaki, dozowniki i lustra nie wchodzi w zakres przetargu.

Odp. Potwierdzamy, że wyposażenie łazienek typu pojemniki, wieszaki, dozowniki nie wchodzi w zakres przetargu. Lustra o następujących wymiarach 90x90-1sztuka, 135x90-2 sztuki, 215x90-1sztuka, 120x90-1sztuka, 195x90-1sztuka wchodzi w zakres przetargu.

Pytanie 16.

W przedmiarze brakuje ścianek systemowych w łazience męskiej 1.6 – Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Dodać pozycję Kalkulacja własna Ścianki systemowe – ilość 3,15 m².

Pytanie 17.

W pomieszczeniu 1.14. Łoża pielęgniarek i w korytarzu na rysunku sufity – widoczny jest sufit podwieszany z płyt gips-karton w kształcie półkola, w przedmiarach nie ma takiego sufitu. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. Ujęto w pozycji 1.2.8.1.

Pytanie 18.

Po wizji lokalnej stwierdziliśmy, że większość ścian i sufitów w oddziale somatycznym pomalowane są farbą olejną. Proszę poinformować nas w jaki sposób mają być przygotowane powierzchnie pod malowanie farbami lateksowymi. Technologia przecierania tynków odnosi się do tynków malowanych farbami mineralnymi a nie olejnymi. Proszę o podanie obmiaru i sposobu likwidacji lamperii na ścianach i sufitach.

Odp. Dodać pozycję KNNR-W 3 1005-01 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian ilość 499,75m².

Dodać pozycję KNNR-W 3 1005-02 Ługowanie farby olejnej z tynków sufitów ilość 345,1m².

Pytanie 19.

W przedmiarze brakuje obmiaru na zdzieranie tapet ze ścian. Proszę o podanie obmiaru.

Odp. Zdzieranie tapet ujęte jest w pozycji 1.1.1.3 i 1.1.1.4 oraz 1.2.1.3 i 1.2.1.4

Pytanie 20.

Czy w miejscach skutych płytek ściennych należy wykonać nowe tynki. Brak obmiarów.

Odp. W miejscach skutych płytek należy wykonać nowe tynki.

W pozycji 1.1.4.1 przyjąć ilość -62,08 m²

W pozycji 1.2.4.1 przyjąć ilość -243,514 m²

III Oddział zakaźny.**Pytanie 21.**

W poz. 1 wykuto 56 szt. ościeżnic stalowych.

Wg zestawienia stolarki jest do zamontowania 27 drzwi . Czy wykucić i zamontować tylko drzwi z zestawienia?

Odp. Przyjąć drzwi z zestawienia stolarki 27 sztuk.

Pytanie 22.

Ponieważ z analizy projektu i przedmiarów wynika, że jest to remont częściowy oddziału brakuje w przedmiarach napraw wykładzin i płytek podłogowych w miejscach poszerzenia otworów drzwiowych . Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odp. W poz. 1.7.4 przyjąć ilość 23,406m².

W poz. 1.7.6 przyjąć ilość 7,9m².

Branża instalacyjna**I Oddział dzienny.****Pytanie 23.**

Prosimy o potwierdzenie, czy w pom. 2,3 ma być tylko brodzik bez kabiny. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie standardu kabiny oraz określenie jej parametrów, brak w dokumentacji technicznej.

Odp. Potwierdzamy, że w pomieszczeniu 2.3 ma być tylko brodzik bez kabiny prysznicowej.

Pytanie 24.

W przedmiarze robót brak kabiny i brodzika z pom. 2,6 , prosimy o wyjaśnienie czy wchodzi to w zakres oferty a jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru .

Odp. W przedmiarze przyjąć brodzik i kabinę natryskową wyposażoną w szkło bezpieczne dla pomieszczenia 2.6.

II Oddział somatyczny.

Pytanie 25.

Prosimy o określenie ilości hydrantów do wymiany. Z przedmiaru wynika poz.73 – 6 szt. natomiast na rysunkach są zaznaczone – 3 szt. hydrantów do wymiany. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne poprawienie przedmiarów.

Odp. W pozycji 73 przyjąć 6 sztuk hydrantów do wymiany.

Pytanie 26.

Z przedmiaru wynika że na oddziale somatycznym są dwie łazienki dla niepełnosprawnych - poz. 147– lustra -2 szt.; poz.148– siedzisko – 2 szt. ; poz. 155– miska wc dla niepełnospr. – 2 szt. Na rys. nr 2 jest tylko 1 łazienka tego typu. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź i ewentualne poprawienie przedmiaru.

Odp. W powyższych pozycjach przyjąć po jednej sztuce.

Pytanie 27.

Prosimy o informację czy w pom. 1,7; 1,13; 1,26; 1,27; 1,30 mają być tylko brodziki natryskowe bez kabin. Brak jednoznacznego określenia wynikającego z dokumentacji.

W przypadku konieczności montażu i dostawy kabin prosimy o określenie ich standardu, zwłaszcza dla pom. 1,13 z armaturą wandaloodporną.

Odp. W pomieszczeniach 1.7; 1.13; 1.26; 1.27; 1.30 przyjąć montaż samych brodzików bez kabin natryskowych.

Pytanie 28.

Z opisu programu funkcjonalno-użytkowego architektura tabela ogólna wynika , że w pom. 1,13 ma być miska ustępowa wandaloodoporna stojąca natomiast w przedmiarze robót poz.154 jest miska wisząca , prosimy o jednoznaczną odpowiedź .

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem poz.154 miska wisząca.

III Oddział zakaźny.

Pytanie 29.

Z uwagi na duże rozbieżności między przedmiarem robót a dokumentacją prosimy o określenie, w których pomieszczeniach należy dokonać wymiany przyborów sanitarnych i armatury. Z dokumentacji technicznej nie wynika to jednoznacznie. W zamieszczonym w architekturze programie funkcjonalno-użytkowym - pkt. 9.2 są rozbieżne informacje do rysunków nr.2 i 4. i tak:

W przedmiarze poz. 8 – jest 8 hydrantów, w dokumentacji – 6 szt.

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem 8 sztuk.

Poz.48 – umywalki 5 szt. wg dokumentacji – 4 szt.

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem 5 sztuk.

Poz.50 – postument -2 szt. – prosimy o jednoznaczną odpowiedź ile jest umywalk z postumentem, gdyż z dokumentacji to nie wynika

Odp. Przyjąć 5 sztuk.

Poz.57,62 – miska ustępowa na stelażu, brak w dokumentacji

Odp. Przyjąć zgodnie z przedmiarem montaż miski ustępowej na stelażu.

Poz. 60 – element montażowy do umywalki -1 kpl., prosimy o określenie której umywalki dotyczy, brak w dokumentacji

Odp. Dotyczy umywalki w pomieszczeniu IP.03 – parter.

Poz. 64 – brodziki 5 szt. , w dokumentacji : brodziki dla niepełnosprawnych – 2 szt.; brodzik pom.1,34-1 szt.; pom.1,35 – 1 szt. (razem 4 szt.).

Odp. Przyjąć 4 sztuki.

Poz. 65 – kabina + brodzik – 2 szt. , brak w dokumentacji

Odp. Nie wyceniać pozycji.

Pom. 1,35 – pisuar – 1 szt. , nie ujęto w przedmiarze

Odp. Pisuar istnieje nie wyceniać

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy w pom. IP03; 1,28; 1,34; 1,35 mają być też montowane kabiny natryskowe.

Odp. W powyższych pomieszczeniach nie montujemy kabin natryskowych.

natomiast w pom .1,5 – czy ma być zamontowany zlewozmywak nadblatowy (brak w przedmiarze) gdyż z dokumentacji to jednoznacznie nie wynika. W przypadku kabin natryskowych prosimy o określenie ich standardu.

Odp. W pomieszczeniu 1.5 doliczyć montaż zlewozmywaka nablátowego jednokomorowego w blacie o wymiarze 60x90 wykonanym ze staronu.

Z powodu wynagrodzenia ryczałtowego oraz zasad uczciwej konkurencji prosimy o jednoznaczne określenie zakresu robót do wykonania, gdyż przedmiar i dokumentacja nie daje takiej odpowiedzi.

IV Wspólne dla wszystkich oddziałów.

Pytanie 30.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy blaty do umywalek i zlewów nadblatowych wchodzą w zakres oferty. Jeżeli tak to prosimy o określenie ich rodzaju, wymiarów itd.

Odp. Blaty do umywalek i zlewów nablátowych o następujących wymiarach 160x60 – 3sztuki, 100x60 – 1sztuka wchodzą w zakres oferty.

Pytanie 31.

W przedmiarach robót poz.61; poz.163; poz. 70; są uwzględnione wentylatory Decor – 100/CRZ natomiast w dokumentacji technicznej na rysunkach są opisane wentylatory Decor 200/CRZ. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź jakiego typu mają być zastosowane wentylatory.

Odp. Przyjąć wentylatory zgodnie z dokumentacją DECOR 200/CRZ.

Pytanie 32.

Prosimy o potwierdzenie, że łóżko-wanny nie wchodzą w zakres oferty.

Odp. Łóżko wanna nie wchodzi w zakres oferty przetargowej.

Pytanie 33.

Prosimy o informację czy w zakres oferty wchodzą dezynfektory Deko 190 oraz podejścia do tych urządzeń i ewentualną korektę przedmiarów.

Odp. Dezynfektory nie wchodzą w zakres oferty przetargowej, natomiast podejścia o średnicy 150 – tak.

Pytanie 34.

W udostępnionym projekcie budowlano-wykonawczym w branży elektrycznej „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ PAWILONU E I PAWILONU D W CELU UTWORZENIA ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO DLA CHORYCH SOMATYCZNIE” brak rysunków nr E-5 i E-6. Proszę o uzupełnienie.

Odp. W załączeniu brakujące rysunki E-5 i E-6 branży elektrycznej dotyczące przetargu nieograniczonego „Przebudowa istniejących pomieszczeń Pawilonu D i Pawilonu E w obiekcie przy ul. PCK 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie w celu utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Diennej oraz utworzenia i wyposażenia Oddziału Psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne”.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt. 1 w zw. z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, informuje o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień 07.09.2012 r. na godzinę 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:30 w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310.

Miejsce składania ofert, określone w § 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pozostaje bez zmian.

Załącznik:

W załączeniu do niniejszych wyjaśnień treści SIWZ Zamawiający przekłada:

Załącznik Nr 1 - (rysunek E-5 branży elektrycznej).

Załącznik Nr 2 - (rysunek E-6 branży elektrycznej)

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie

Kazimierz Pankiewicz

Otrzymują:

1. Adresaci.
2. Strona internetowa i tablica ogłoszeń
3. a/a.