ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NETTO - PROJEKT			
Kategoria strefy	Numer strefy	Nazwa strefy	Powierzchnia
ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY			
	1.01	IZOLATKA	15,5
	1.02	POM HIG-SANIT	4,3
	1.03	POM HIG-SANIT	3,7
	1.04	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	18,9
	1.05	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	15,8
	1.06	POM HIG-SANIT	3,8
	1.07	POM HIG-SANIT	3,7
	1.08	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	18,7
	1.09	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	16,9
	1.10	POM HIG-SANIT	3,9
	1.11	POM HIG-SANIT	3,6
	1.12	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	17,7
	1.13	ADMINISTRACJA ODDZIAŁU	15,0
	1.14	POM HIG-SANIT	3,9
	1.15	POM SOCJALNE	6,5
	1.16	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	16,2
	1.17	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	17,9
	1.18	POM HIG-SANIT	3,9
	1.19	POM HIG-SANIT	3,9
	1.20	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	16,6
	1.21	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	18,4
	1.22	POM HIG-SANIT	3,4
	1.23	POKÓJ LÓŻKOWY 2-OSOBOWY	21,8
	1.24	POM HIG-SANIT	6,3
	1.25	SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA	6,7
	1.26	KOMUNIKACJA	110,8
	1.27	KLATKA SCHODOWA A	27,4
	1.28	KUCHENKA ODDZIAŁOWA	8,7
	1.29	BRUDOWNIK	8,7
	1.30	GAB DIAGN.-ZABIEGOWY	15,1
	1.31	ZAPLECZE PUNKTU PIEL	6,6
	1.32	PUNKT PIELĘGNIARSKI	8,8
	1.33	KIEROWNIK ODDZIAŁU	14,0
	1.34	WC PERS	5,0
	1.35	ŁAZIENKA	4,1
	1.36	POM PORZĄDKOWE	4,8
	1.37	WC PACJ	4,4
	1.38	POK PRZYJĘĆ	13,6
	1.39	SLUZA UM-FARTUCHOWA	9,9
	1.40	MAGAZYN BRUDNY	4,4
	1.41	MAGAZYN CZYSTY	7,8
	1.42	KLATKA SCHODOWA B	23,5
	1.43	PRZEDSIONEK	1,7
	1.44	POCZEKALNIA	13,4
	1.45	SZATNIA PERSONELU	15,2
	1.46	SEKRETARIAT ODDZIAŁU	10,2
			585,1 m²
STREFA WYSOCE-ZAKAŹNA			
	1.47	SLUZA UM-FARTUCHOWA	5,2
	1.48	MAGAZYN CZYSTY	4,5
	1.49	ŁAZIENKA	4,8
	1.50	SZATNIA CZYSTA	4,7
	1.51	KOMUNIKACJA IZOLATORIUM	15,2
	1.52	SZATNIA CZYSTA	4,7
	1.53	ŁAZIENKA	4,6
	1.54	SZATNIA BR -DEKONT.	5,6
	1.55	SLUZA	7,1
	1.56	PUNKT PIELĘGNIARSKI	7,8
	1.57	SLUZA	7,1
	1.58	SZATNIA BR -DEKONT.	5,5
	1.59	IZOLATKA 1	22,5
	1.60	IZOLATKA 2	22,4
	1.61	POM HIG-SANIT	5,3
	1.62	SLUZA	5,1
	1.63	BRUDOWNIK	2,2
	1.64	PRZEDSIONEK	2,1
	1.65	BRUDOWNIK	2,1
	1.66	PRZEDSIONEK	2,1
	1.67	SLUZA	5,1
	1.68	POM HIG-SANIT	5,2
			150,9 m²
			736,0 m²

LEGENDA OZNACZEŃ

SYMBOL	OPIS WARSTW ŚCIAN	gr.[cm]	łączn.[cm]
S.1	**podstawowa ściana wewnętrzna działowa np. system RIGIPS 3.40.06**		
	2x płyta GK A lub H2	2,5	15
	Stelaż stalowy CW/UW 100 + wypełnienie wełną mineralną 100mm	10	
	2x płyta GK A lub H2	2,5	
S.2	**ściana wewnętrzna działowa np. system RIGIPS 3.40.01 [obudowa iluz wentylowanych]**		
	1x płyta GK A lub H2	1,25	7,5
	Stelaż stalowy CW/UW 50 + wypełnienie wełną mineralną 50mm	5	
	1x płyta GK A lub H2	1,25	
S.3	**przedścianka wewnętrzna [zabudowa instalacji, przyborów]**		
	Stelaż stalowy CW/UW 50	5	7,5
	2x płyta GK A lub H2	2,5	
S.4	**przedścianka wewnętrzna z izolacją [zabudowa instalacji, przyborów]**		
	Stelaż stalowy CW/UW 50 + wypełnienie wełną mineralną 50mm	5	7,5
	2x płyta GK A lub H2	2,5	
	bloczek silikatowy klasy 15 MPa na zaprawie marki M10 [zamurowania w ścianach konstrukcyjnych] grubości bloczków 12-24cm w zależności od lokalizacji zamurowania		
	ściany istniejące		

UWAGI:
1. Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.
2. Wymiary na rzucie podano w cm.
3. Wymiary montażowe otworów dla projektowanych drzwi zgodnie z projektem wykonawczym.
4. W pomieszczeniach mokrych należy stosować płyty g-k wodoodporne [H2].
5. Zabudowy stelaży przyborów sanitarnych wykonywać do pełnej wysokości pomieszczeń [bez pobłi].
6. W miejscu mocowania przyborów sanitarnych [wszystkie przybory są wiszące] na ściankach g-k należy wykonać wzmocnienia ścianek g-k z profili ocieńcinicowych.
7. W miejscach mocowań oprzętu dla osób niepełnosprawnych [poręcze] należy wykonać wzmocnienia ścianek g-k z profili ocieńcinicowych lub zastosować rozsiąsania systemowe [wafosne stelaże poręczy].
8. W miejscach mocowania szafek wiszących i pochwytów naściennych/odbojnic na ściankach g-k należy wykonać wzmocnienia tych ścianek profilami ocieńcinicowymi. Lokalizacja szafek wiszących i odbojnic zgodnie z projektem wykonawczym.

ATRIUM pracownia architektoniczna s.c.
Grzegorz Jarnatowski, Piotr Adach, Maciej Kądzielewski
93-573 Łódź, ul Pisana 5/10, tel 0-42 637 38 15
www.atrium.lodz.pl

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Przebudowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego
Ciężkochowa, ul. POX 7, pawilon E, parter
dz. 8/3 8/7

Projektant: Data:
mgr inż. arch.
MACIEJ KĄDZIELEWSKI upr.bud. 19/P-WAR/04/07
specjalność architektoniczna

Jarnatowski: Data:
mgr inż. arch.
GRZEGORZ JARNATOWSKI upr.bud. 121/01/WA
specjalność architektoniczna

Zakres projektu:
PROJEKT BUDOWLANY

Tytuł projektu:
RZUT PODSTAWOWY

Data opracowania	Skala	Nr arkusza
2015-04-27	1:50	4