

# Przedmiar robót

## Modernizacja pomieszczenia WC dla pacjentów poziom VI nr 7/69

Lokalizacja .Częstochowa ul Bialska Nr 104/118

(kod - miejscowość)

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010348-03-050	<i>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0348</i> 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy  <i>krotność= 1,00</i>	m2	2,80
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-08-050	<i>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0354</i> 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce  <i>krotność= 1,00</i>	m2	12,80
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-05-050	<i>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0701</i> 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2 .Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku  <i>krotność= 1,00</i>	m2	14,60
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010819-15-050	<i>Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek</i> <i>Charakterystyka Robót: Tablica: 0819</i> 1.Ręczne wykucie uszkodzonych płytek 2.Skucie pozostałej zaprawy 3.Zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową 4.Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie 5.Spoinowanie wstawionych płytek 6.Oczyszczenie miejsca na prawionego z resztek zaprawy i obmycie płytek  <i>krotność= 1,00</i>	m2	23,00

5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	<p>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0811</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Rozebranie istniejących posadzek</li> <li>2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża</li> <li>3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie</li> <li>4.Wypełnienie spoin zaprawą</li> <li>5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy</li> <li>6.Obmycie posadzki</li> <li>7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek (kol.07)</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	m2	5,10
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010349-02-060	<p>Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</p> <p>Przyrwanie ściany na osadzenie drzwi 1,00 x200</p> <p>Charakterystyka Robót: Tablica: 0349</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z cegieł i kamieni</li> <li>2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni nadających się do ponownego wbudowania</li> <li>3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy</li> </ol> <p>krotność= 1,00</p>	m3	0,25
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010711-06-050	<p>Uzupeł.tynków wewn.kat.III,zaprawa cementowa,na ścianach płaskich, słupach prostokąt.na podłożu z cegły,pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	18,40
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-390116-01-050	<p>Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki,kuchnie itp.), balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną z masy SUPERFLEX 8</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	17,60
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010320-03-050	<p>Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	1,80
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021016-0101-020	<p>Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./B.I.8/96/</p> <p>krotność= 1,00</p>	szt	1,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021017-02-050	<p>Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone szt 2 1,00x2,00 /B.I.nr 8/96/ 3</p> <p>krotność= 1,00</p>	m2	1,60

12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	18,60
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0837-04-050	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	16,60
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0840-08-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m	14,00
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1105-01-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy, sucha mieszanka) o grubości 2 mm, zatartana gładko krotność= 1,00	m2	18,60
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1118-09-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 20x25 cm luzem, na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	5,10
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> 00001-050	Dostawa i montaż scianek systemowych WC z drzwiami i kpl okuciami materiały zastosowane zmywalne krotność= 1,00	m2	5,40
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1. Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2. Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09.  krotność= 1,00	m2	23,70
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-1901-050	Dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,00	m2	2,64
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031133-07-020	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych krotność= 1,00	szt	3,00

21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031124-01-020	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	szt	2,00
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton YDY zo 3x1,5 mm krotność= 1,00	m	17,00
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50306-030-020	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe szczelne krotność= 1,00	szt	3,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza krotność= 1,00	kpl	3,00
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030403-01-020	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych dla przewodów kabelkowych 75x75 mm o trzech odgałęzieniach z podłączeniem i zadławieniem przewodów do 2,5mm <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0403 1.Zdjęcie pokrywki puszek 2.Odłączenie przewodów 3.Oczyszczenie przewodów 4.Demontaż puszek z podłoża 5.Oczyszczenie podłoża 6.Zdjęcie pokrywki puszek zamiennej 7.Wyregulowanie położenia puszek zamiennej w stosunku do podłoża i kierunku rozgałęzień 8.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju 9.Przymocowanie puszek do podłoża 10.Przedzwonienie przewodów brzęczykiem 11.Podłączenie przewodów 12.Założenie pokrywy puszek 13.Zadławienie przewodów  krotność= 1,00	szt	4,00

26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 Dla kol. 01-05: 1.Zdjęcie pokrywy puszk Dla kol. 06: 1.Demontaż osprzętu z puszk 2.Odłączenie przewodów 3.Oczyszczenie przewodów 4.Demontaż puszk z podłoża 5.Oczyszczenie podłoża 6.Wykruszenie otworów dla przewodów w puszcze zamiennej 7.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju 8.Umocowanie puszk 9.Przedzwonienie przewodów brzęczykiem 10.Podłączenie przewodów Dla kol. 01-05: 11.Założenie pokrywy puszk Dla kol. 06: 11.Założenie osprzętu  krotność= 1,00	szt	3,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 050401-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg wyłącznik nadprądowy S301 B10 krotność= 1,00	szt	2,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00	kpl	1,00
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020220-01-020	Wymiana elementów zestawu umywalkowego. Umywalka fajansowa krotność= 1,00	szt	1,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020220-05-020	Wymiana elementów zestawu umywalkowego. Syfon umywalkowy z tworzywa krotność= 1,00	szt	1,00
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020121-01-020	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką z uchwytyami z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	szt	1,00
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020109-01-020	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020212-02-123	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 40 mm łączonego metodą klejenia krotność= 1,00	miejsce	1,00
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-5I0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	2,00

35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15G0104-01-090	Zamontowanie ustępu + deska sedesowa krotność= 1,00	kpl	2,00
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15G0105-01-020	Zamontowanie przycisku do spłuczek podtynkowych Charakterystyka Robót: Tablica: 0105 1.Obcięcie osłony montażowej 2.Ustawienie bolców dystansowych i popychaczy 3.Przykręcenie ramki przycisku 4.Zamontowanie przycisku Dla kol. 02: 5.Zabezpieczenie przycisku śrubami imbusowymi  krotność= 1,00	szt	2,00
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-170201-07-020	Wentylatory Silent 100 f-my Venture Industries krotność= 1,00	szt	1,00
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kal. włas,-020	Lustro łazienkowe krotność= 1,00	szt	2,00