



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53
www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 06.11.2019 r.

Znak sprawy: DEZ.26.112.2019 r

L dz. 4210/2019 r.

WYKONAWCY ZAINTERESOWANI POSTĘPOWANIEM

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu robót budowlanych w celu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku „B” i „E” w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” .

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dokonuje zmiany SIWZ.

1. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie § 3 ust. 3 pkt. 5) SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

W wyniku przedmiotowej zmiany § 3 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie

5) Zakres robót budowlanych I i II etapu wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i powinien uwzględniać min.:

a) Zakres robót budowlanych I etapu:

Zakres robót dla potrzeb utworzenia 3-ech Sal Operacyjnych:

1. Wykonanie prac przygotowawczych (w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowanych pomieszczeń.
2. Wykonanie prac budowlanych- ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
3. Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek.
4. Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).
5. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporency na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).

6. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudownik, itp.).
7. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzu na wysokości ok. 2,7 m.
8. Wymiana oraz montaż nowej stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich Pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
9. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
10. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na oddział (przeszkłone) i przy wyjściach na klatki schodowe.
11. Wykonanie zabudowy systemowej Sal operacyjnych (blacha nierdzewna) wraz z ich wyposażeniem.
12. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (w wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
13. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
14. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.
15. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (z nawilżaniem dla strefy Sal Operacyjnych).
16. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).
17. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych.
18. Wykonanie kanałów technologicznych z mediami niezbędnymi do przyłączenia aparatury medycznej stałej wraz z elementami umożliwiającymi zakotwiczenie aparatury, między innymi stołów operacyjnych.
19. Dostawa i montaż lamp operacyjnych/zabiegowych zgodnie z technologią medyczna dla każdej z projektowanych sal operacyjnych.
20. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego w obrębie projektowanego obszaru.
21. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.

Zakres robót dla potrzeb przebudowy Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi (I etap):

1. Wykonanie prac przygotowawczych (w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowanych pomieszczeń.
2. Wykonanie prac budowlanych- ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
3. Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek. Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).
4. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporęczy na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).
5. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudowniki, łazienki, WC, itp.).
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzach na wysokości ok. 2,7 m.
7. Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
8. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
9. Wykonanie nowych elementów ślusarki okiennej wewnętrznej.
10. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na Oddział (przeszkłone) oraz przy wyjściach na klatki schodowe w obrębie Oddziału.
11. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (we wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
12. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej (w tym telefonicznej oraz system przyzywowy).
13. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.

14. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (dla określonych w odrębnych dokumentach pomieszczeń).
15. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).
16. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych
17. Dostawa i montaż źródeł światła: lamp operacyjnych/zabiegowych stałych, jeżeli technologia medyczna wymaga ich stosowania, np. w gabinetach zabiegowych.
18. Dostawa i montaż systemu przyzywowego.
19. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego pacjenta.
20. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.

b) Zakres robót budowlanych II etapu - przebudowa pomieszczeń Sali wybudzeniowej:

1. Wykonanie prac przygotowawczych (w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń.
2. Wykonanie prac budowlanych - ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
3. Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek.
4. Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).
5. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporęczy na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudowniki, łazienka, itp.).
7. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzu na wysokości ok. 2,7 m.
8. Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
9. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
10. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na oddział (przeszkłone) i przy wyjściach na klatki schodowe.
11. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (we wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
12. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej (w tym telefonicznej oraz system przyzywowy).
13. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.
14. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (dla Sali wybudzeniowej).
15. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych.
16. Dostawa i montaż źródeł światła: lamp operacyjnych/zabiegowych stałych, jeżeli technologia medyczna wymaga ich stosowania, np. w gabinetach zabiegowych.
17. Dostawa i montaż systemu przyzywowego.
18. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego pacjenta.
19. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.
20. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).

2) Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie § 1 ust. 3 pkt. 5) SIWZ - Wzoru umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ).

W wyniku przedmiotowej zmiany § 1 ust. 3 pkt. 5) otrzymuje następujące brzmienie.

1) **Zakres robót budowlanych I i II etapu wykonany zostanie zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową i powinien uwzględniać min.:**

a) **Zakres robót budowlanych I etapu**
Zakres robót dla potrzeb utworzenia 3-ech Sal operacyjnych:

1. Wykonanie prac przygotowawczych(w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń.
2. Wykonanie prac budowlanych- ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
3. Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek.
6. Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).
5. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporęczy na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudownik, itp.).
7. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzu na wysokości ok. 2,7 m.
8. Wymiana oraz montaż nowej stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich Pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
9. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
10. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na oddział (przeszklone) i przy wyjściach na klatki schodowe.
11. Wykonanie zabudowy systemowej Sal operacyjnych (blacha nierdzewna) wraz z ich wyposażeniem.
12. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (w wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
13. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej.
14. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.
15. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (z nawilżaniem dla strefy Sal Operacyjnych).
16. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).
17. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią medyczną.
18. Wykonanie kanałów technologicznych z mediami niezbędnymi do przyłączenia aparatury medycznej stałej wraz z elementami umożliwiającymi zakotwiczenie aparatury, między innymi stołów operacyjnych.
19. Dostawa i montaż lamp operacyjnych/zabiegowych zgodnie opracowaną i zaakceptowaną przez zamawiającego technologią medyczna dla każdej z projektowanych sal operacyjnych.
20. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego w obrębie projektowanego obszaru.
21. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.

Zakres robót dla potrzeb przebudowy Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi (I etap):

1. Wykonanie prac przygotowawczych (w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń.
2. Wykonanie prac budowlanych- ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
3. Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek. Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).

4. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporęczy na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).
5. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudowniki, łazienki, WC, itp.).
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzach na wysokości ok. 2,7 m.
7. Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
8. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
9. Wykonanie nowych elementów ślusarki okiennej wewnętrznej.
10. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na Oddział (przeszkłone) oraz przy wyjściach na klatki schodowe w obrębie Oddziału.
11. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (we wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
12. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej (w tym telefonicznej oraz system przyzywowy)
13. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.
14. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (dla określonych w odrębnych dokumentach pomieszczeń).
15. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).
16. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią medyczną.
17. Dostawa i montaż źródeł światła: lamp operacyjnych/zabiegowych stałych, jeżeli technologia medyczna wymaga ich stosowania, np. w gabinetach zabiegowych.
18. Dostawa i montaż systemu przyzywowego.
19. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego pacjenta.
20. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.

b) Zakres robót budowlanych II etapu - przebudowa pomieszczeń Sali wybudzeniowej.

1. Wykonanie prac przygotowawczych(w tym demontażowych) i wyburzeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń.
 - 3) Wykonanie prac budowlanych- ściany GK, GKB (w pomieszczeniach mokrych), GKF (jako ścian o wymaganiach odporności pożarowej), ścian z bloczków betonowych.
 - 4) Remont podłogi (uzupełnienia, izolacje) i położenie nowych posadzek.
 - 5) Wzmocnienie stropów i ścian w modernizowanej części jeżeli zajdzie taka potrzeba (np. dla potrzeb zainstalowania wyposażenia stałego lub aparatury medycznej).
4. Wykonanie prac wykończeniowych dla przebudowywanych pomieszczeń (tynki, malowanie, okładziny ścienne, montaż odbojoporęczy na korytarzach, montaż taśm przeciwuderzeniowych na salach chorych i w miejscach narażonych na uderzenia, montaż narożników ochronnych w miejscach narażonych na uderzenia itp.).
5. Wykonanie sufitów podwieszanych w pomieszczeniach o obniżonych sufitach do wysokości 2,5 m (pomieszczenia techniczne, magazynowe, brudowniki, łazienka, itp.).
6. Wykonanie sufitów podwieszanych w korytarzu na wysokości ok. 2,7 m.
7. Wymiana stolarki drzwiowej (drzwi wraz z ościeżnicami) we wszystkich pomieszczeniach (w tym drzwi p.poż, konieczność uwzględnienia drzwi p.poż w pomieszczeniach brudowników).
8. Wymiana (w odporności p.poż) drzwi rewizyjnych do szachtów i tablic energetycznych.
9. Wymiana ślusarki p.poż (EI60) przy wejściu na oddział (przeszkłone) i przy wyjściach na klatki schodowe.
10. Przygotowanie okablowania do montażu instalacji SSP oraz montaż czujek dymowych (we wszystkich pomieszczeniach dla których jest wymagane zastosowanie SSP).
11. Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej (w tym telefonicznej oraz system przyzywowy)
12. Wykonanie instalacji sanitarnych- wodnej (w tym hydrantowej), kanalizacji sanitarnej, CO, gazów medycznych itp.
13. Wykonanie instalacji sanitarnych wentylacyjnej i klimatyzacji (dla Sali wybudzeniowej).

14. Dostawa i montaż paneli gazów medycznych, kolumn gazów medycznych, mostów, gazów medycznych zgodnie z opracowaną i zaakceptowaną przez Zamawiającego technologią medyczną.
15. Dostawa i montaż źródeł światła: lamp operacyjnych/zabiegowych stałych, jeżeli technologia medyczna wymaga ich stosowania, np. w gabinetach zabiegowych.
16. Dostawa i montaż systemu przyzywowego.
17. Dostawa i montaż zestawu monitoringu wizyjnego pacjenta.
18. Dostawa i montaż systemu dostępowego dla personelu.
19. Wykonanie elementów armatury, montaż urządzeń wyposażenia medycznego i socjalnego (z zakresem inwestycji określonym przez Zamawiającego).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski