

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74

Częstochowa, dnia 28 sierpnia 2012 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/**076/12/1946**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem są roboty budowlane zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń Pawilonu D i Pawilonu E w obiekcie przy ul. PCK 7 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w celu utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych somatycznie wraz z przystosowaniem części pomieszczeń na cele Oddziału Psychiatrii Diennej oraz utworzenia i wyposażenia Oddziału psychiatrycznego dla chorych na gruźlicę i inne choroby zakaźne”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) z dnia 29 stycznia 2004 roku udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie Nr 1

Przedmiar na roboty budowlane na Oddział psychiatryczny dla chorych somatycznie i oddział dzienny, poz. 1.1.1.7 – zła ilość – powinna być suma poz. 1.1.1.5 i poz. 1.1.1.6. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.1.1.7 przyjąć ilość 179,56m²

Pytanie Nr 2

Przedmiar jw. poz. 1.1.1.9 -1.1.1.12 – zła ilość jako konsekwencja poprzedniego punktu. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: W pozycjach 1.1.1.9 -1.1.1.12 przyjąć obmiar 19,29m³

Pytanie Nr 3

Przedmiar jw. poz. 1.1.6.3 – brak malowania sufitów i zła jednostka. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.1.6.3 przyjąć ilość 731,48m²

Pytanie Nr 4

Przedmiar jw. poz. 1.2.1.7 – zła ilość (ilość z poz. 1.1.1.7). Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.2.1.7 przyjąć ilość 488,84m²

Pytanie Nr 5

Przedmiar jw. poz. 1.2.1.8 – brak ilości. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.2.1.8 przyjąć ilość 200,512m²

Pytanie Nr 6

Przedmiar jw. poz. 1.2.1.9 – zła ilość jako konsekwencja poz. 1.2.1.7. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: W pozycjach poz. 1.2.1.9 przyjąć obmiar 43,883m³

Pytanie Nr 7

Przedmiar jw. poz. 1.2.1.10 -1.2.1.12 – zła ilość (ilość z poz. 1.1.1.9). Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: W pozycjach 1.2.1.10 -1.2.1.12 przyjąć obmiar 43,883m³

Pytanie Nr 8

Przedmiar jw. poz. 1.2.4.2 – zła ilość, brak mnożnika 2 w pierwszej składowej sumy. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: W poz. 1.2.4.2 przyjąć obmiar 300,87m²

Pytanie Nr 9

Przedmiar jw. poz. 1.2.5.1 -1.2.5.3 – ilości takie same jak w poz.1.1.5.1-1.1.5.3. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: W pozycjach 1.2.5.2 -1.2.5.3 przyjąć obmiar 70,35 m
W pozycji 1.2.5.1 przyjąć 75 m

Pytanie Nr 10

Przedmiar jw. poz. 1.2.7.6 – zgodnie z opisem (wykaz pomieszczeń) płytki podłogowe kładzone są również w klatkach schodowych, natomiast brak jest ilości 22 m² *2 w pozycji. Czy w klatkach również należy położyć nowe płytki ? Jeżeli tak to prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Układanie płytek na klatce schodowej poza zakresem opracowania.

Pytanie Nr 11

Przedmiar jw. poz. 1.2.8.1 – brak sufitu podwieszonego w komunikacji 10 m² i w łoży pielęgniarek 9,8 m². Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.2.8.1 przyjąć ilość 121,6m²

Pytanie Nr 12

Przedmiar jw. dział 1.2.9 – brak okna 1,78*1,78 EI60 . Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Poz. 1.2.9.7 przyjąć ilość 4,673m²

Pytanie Nr 13

Czy w łazienkach należy wykonać stropy podwieszane na wysokości 2,5 m czy położyć płytki na pełną wysokość ?

odp.: Przyjąć płytki na pełną wysokość.

Pytanie Nr 14

Przedmiar roboty budowlane oddział psychiatryczny dla chorych na gruźlicę dział 1.1 – brak rozbiórki podbudowy pod wykładziną. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Nie wymieniamy podbudowy pod wykładziną.

Pytanie Nr 15

Przedmiar jw. poz. 1.4.1 – brak płytek ceramicznych w łazienkach na I piętrze. Prosimy o poprawienie przedmiaru.

odp.: Nie wymieniamy płytek w łazienkach, uzupełnienie przy futrynach i w łazience dla osób niepełnosprawnych. Poz. 1.4.1 przyjąć ilość 71,78m²

Pytanie Nr 16

Na I piętrze wg przedmiaru wykonywane będą tylko roboty malarskie na ścianach i sufitach. Brak jest robót posadzkowych i stropów podwieszonych. Prosimy o potwierdzenie lub uzupełnienie przedmiaru.

odp.: Nie wykonujemy stropów podwieszanych, nie wymieniamy posadzek, przyjąć prace naprawcze i uzupełniające posadzek w ilości 54m².

Roboty budowlane przy powyższej przebudowie nie obejmują całości obiektów, a jedynie ich fragmenty, więc do złożenia prawidłowej oferty przez Wykonawców konieczna jest wizja lokalna w planowanych miejscach przebudowy.

Mówi o tym również zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do niniejszego zadania w § 14. ust. 4.: „W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia”.

Z poważaniem

***Z upoważnienia Dyrektora Szpitala
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa***

lek. med. Bronisław Morawiecki