

# Przedmiar robót

## Modernizacja pomieszczeń węzła WC dla pacjentów poziom VI nr 7/77

Lokalizacja 42-200 Częstochowa ul Bialska Nr 104/118

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	--------------------	------------	-------------	--------

### 1. Pomieszczenie WC poziom VI

Charakterystyka Robót: Ogólnobudowlane  
Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

1	2	3	4	5
1.1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010348-03-050	<b>Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0348 1.Ręczne rozebranie ścianek 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł z resztek zaprawy  krotność= 1,00	m2	2,80
1.2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010354-08-050	<b>Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0354 1.Ostrożne wykucie elementów wykazanych w tablicy z odniesieniem i złożeniem na wskazane miejsce  krotność= 1,00	m2	1,45
1.3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010701-05-050	<b>Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 1.Ręczne odbicie tynków bez względu na rodzaj podłoża 2. Usunięcie otrzciniowania, osiatkowania lub dranic 3.Oczyszczenie spoin muru w miejscu odbitego tynku  krotność= 1,00	m2	10,60

1	2	3	4	5
1.4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010819-15-050	<b>Rozebranie wykładziny ściennej z płytek</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0819 1.Ręczne wykucie uszkodzonych płytek 2.Skucie pozostałej zaprawy 3.Zagruntowanie ściany rzadką zaprawą cementową 4.Dopasowanie i osadzenie nowych płytek na zaprawie 5.Spoinowanie wstawionych płytek 6.Oczyszczenie miejsca na prawionego z resztek zaprawy i obmycie płytek  krotność= 1,00	m2	14,00
1.5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010811-07-050	<b>Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0811 1.Rozebranie istniejących posadzek 2.Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża 3.Przycięcie, dopasowanie i ułożenie płytek na zaprawie 4.Wypełnienie spoin zaprawą 5.Oczyszczenie powierzchni płytek z resztek zaprawy 6.Obmycie posadzki 7.Ostrożne rozebranie posadzki z oczyszczeniem i posegregowaniem odzyskanych płytek (kol.07)  krotność= 1,00	m2	3,00
1.6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010349-02-060	<b>Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej</b> <b>Przyrwanie ściany na osadzenie drzwi 1,00 x200</b> Charakterystyka Robót: Tablica: 0349 1.Ręczne rozebranie ścian, filarów, nadproży i licowania z cegieł i kamieni 2.Odłożenie na bok cegieł całych i połówek oraz kamieni nadających się do ponownego wbudowania 3.Oczyszczenie cegieł i kamieni z resztek zaprawy  krotność= 1,00	m3	0,25
1.7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010711-06-050	<b>Uzupeł.tynków wewn.kat.III, zaprawa cementowa, na ścianach płaskich, słupach prostokąt. na podłożu z cegły, pustaków ceram.gazo-I pianobet.w jednym miejscu do 5 m2</b> krotność= 1,00	m2	14,80
1.8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 00-390116-01-050	<b>Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie itp.), balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną z masy SUPERFLEX 8</b> krotność= 1,00	m2	17,40
1.9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010320-03-050	<b>Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworu ponad 2,0 m2</b> krotność= 1,00	m2	1,85

1	2	3	4	5
1.10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021016-0101-020	Ościeżnice drzwiowe st.wbud.w trakcie wznoszenia ścian,dla drzwi wewnętrzlokalowych FD1,2-razy malowane na budowie farbą olejną D/grunt.I emalią ftal./B.I.8/96/ krotność= 1,00	szt	1,00
1.11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-021017-02-050	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzlokalowe,jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,60 m2,fabrycznie wykończone szt 2 1,00x2,00 /B.I.nr 8/96/ 3 krotność= 1,00	m2	1,60
1.12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1134-01-050	Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	12,40
1.13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U0837-04-050	Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	12,60
1.14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W0840-08-040	Listwy narożnikowe przy ścianach licowanych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej krotność= 1,00	m	10,00
1.15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02W1105-01-050	Warstwa niwelacyjno-wyrównawcza cementowa (jastrych cementowy cienko-warstwowy,sucha mieszanka) o grubości 2 mm,zatartana gładko krotność= 1,00	m2	6,40
1.16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-02U1118-09-050	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 20x25 cm luzem,na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	m2	3,00
1.17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011202-09-050	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Charakterystyka Robót: Tablica: 1202 1.Zeskrobanie i zmycie starej farby (kol.01-06,08,09) 2.Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzenie powierzchni tynku (kol.01-06,08,09) 3.Zagruntowanie powierzchni (kol.01-06) 4.Malowanie zwykłe dwukrotne pędzlem (kol.01-06) 5.Zeskrobanie wykwitów (zacieków), pobiałkowanie gęstym mlekiem wapiennym, przetarcie packą i zagruntowanie mieszanką wapna i alunu (kol.07)  krotność= 1,00	m2	9,60

1	2	3	4	5
1.18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-01W1204-02-050	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 1.Malowanie farbami emulsyjnymi tynków kol.01-07 2.Wygładzanie tynku (likwidacja nierówności i sfaldowań) przez szpachlowanie kol.08 Uwaga: Zmycie farby klejowej z tynku przyjmuje się z tablicy 1202 kol.08,09.  krotność= 1,00	m2	9,60
1.19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-011212-2801-040	Dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą ftalową nawierzchniową krotność= 1,00	m	4,20
1.20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031133-07-020	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych krotność= 1,00	szt	2,00
1.21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-031124-01-020	Demontaż łączników instalacyjnych, podtynkowanych: wyłącznik lub przełącznik 1-biegunowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A krotność= 1,00	szt	2,00
1.22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50205-010-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm <sup>2</sup> układane p.t.w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton YDY żo 3x1,5 mm krotność= 1,00	m	6,80
1.23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50306-030-020	Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe szczelne krotność= 1,00	szt	2,00
1.24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 50502-01010-090	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza krotność= 1,00	kpl	2,00

1	2	3	4	5
1.25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-030401-01-020	Wymiana puszek podtynkowych o średnicy do 60 mm, jednym odgałęzieniu i przekroju przewodów do 2,5 mm <sup>2</sup> Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 Dla kol. 01-05: 1.Zdjęcie pokrywy puszek Dla kol. 06: 1.Demontaż osprzętu z puszek 2.Odłączenie przewodów 3.Oczyszczenie przewodów 4.Demontaż puszek z podłoża 5.Oczyszczenie podłoża 6.Wykruszenie otworów dla przewodów w puszcze zamiennej 7.Przygotowanie zaprawy gipsowej lub kleju 8.Umocowanie puszek 9.Przedzwonienie przewodów brzęczykiem 10.Podłączenie przewodów Dla kol. 01-05: 11.Założenie pokrywy puszek Dla kol. 06: 11.Założenie osprzętu  krotność= 1,00	szt	2,00
1.26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNKRB 050401-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg wyłącznik nadprądowy S301 B10 krotność= 1,00	szt	1,00
1.27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020235-08-090	Demontaż ustępu z miską fajansową krotność= 1,00	kpl	1,00
1.28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020220-01-020	Wymiana elementów zestawu umywalkowego. Umywalka fajansowa krotność= 1,00	szt	1,00
1.29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020220-05-020	Wymiana elementów zestawu umywalkowego. Syfon umywalkowy z tworzywa krotność= 1,00	szt	1,00
1.30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020121-01-020	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką z uchwyty z tworzywa sztucznego krotność= 1,00	szt	1,00
1.31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-020109-01-020	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, hydrant i baterie o średnicy 15 mm krotność= 1,00	szt	3,00
1.32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-5I0205-04-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 110 mm krotność= 1,00	m	1,00

1	2	3	4	5
1.33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 21-510205-02-040	Rurociąg z rur PCW kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową, średnica rur 50 mm krotność= 1,00	m	1,00
1.34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-15G0104-01-090	Zamontowanie ustępu + deska sedesowa krotność= 1,00	kpl	1,00
1.35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 2-170201-07-020	Wentylatory Silent 100 f-my Venture Industries krotność= 1,00	szt	1,00
1.36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> kal. włas,-020	Lustro zwykłe krotność= 1,00	szt	2,00